



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: EXECUÇÃO DE FORRO EM PVC – CONFORME PROJETO – NA COBERTURA DA UBS CÂNDIDO GONÇALVES DOS REIS – Bairro Centro – Papagaios-MG.

INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se à orientação para a obra de **Execução de forro em PVC na cobertura da UBS Cândido Gonçalves dos Reis, localizado na Av. Arthur Bernades, Nº 203, bairro Centro**, para melhoria da arquitetura e conservação das estruturas metálicas da cobertura do prédio público.

1 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A fiscalização da obra ficará a cargo do setor de obras da Prefeitura Municipal de Papagaios-MG, que indicará na ordem de serviço, o técnico responsável pelo acompanhamento da obra.

Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento adequado de forma a obter resultados de acabamento de 1ª qualidade em todas as etapas da construção.

A empresa contratada deverá, obrigatoriamente, proceder com emissão de RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, ou ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, emitida por profissional legalmente habilitado, contemplando os serviços executados nesta reforma. Deverá ser entregue ao Setor de Engenharia antes do início dos trabalhos.

A empresa deverá obrigatoriamente suprir os funcionários na obra com todos os EPI's necessários para o bom andamento dos trabalhos e regularmente inspecionados para atendimentos a todas as exigências normativas do Ministério do Trabalho, bem como, satisfazer as prescrições de Segurança e Higiene do Trabalho, sob pena de paralisação da obra pelos órgãos competentes.

A obra deverá manter-se limpa e não causar prejuízos ao patrimônio ou aos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

bens dos funcionários da Prefeitura Municipal de Papagaios - MG, devendo, portanto o responsável técnico da obra comunicar formalmente ao Setor de Engenharia, quando da necessidade de interferência no local a ser executado, bem como, quaisquer equipamentos públicos próximos da área de reforma. A empresa contratada deverá zelar pelo cumprimento das determinações do Código de Posturas do Município, atentando-se para o depósito de entulho e/ou materiais para a obra nas calçadas.

A obra será executada de acordo com o projeto fornecido pela Prefeitura de Papagaios. Demais informações e prescrições técnicas necessárias, que não constarem neste documento, serão definidas no decorrer dos trabalhos, previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

2 - SERVIÇOS PRELIMINARES:

2.1 - Demolições, Retiradas e Intervenções:

O destino do entulho resultante das demolições da construção civil deverá ser encaminhado a uma unidade de recebimento de materiais devidamente registrado. Deverão ser observadas as condições estruturais da edificação a ser reformada e atentar-se para as intervenções previstas em projeto.

Quaisquer intervenções necessárias nas paredes e/ou elementos estruturais (vigas, pilares e lajes), deverão ser comunicadas previamente a Fiscalização, formalmente, para orientar e decidir sobre os serviços a serem realizados, de modo a não ocorrerem patologias ou danos que coloquem em risco a estabilidade da edificação como um todo e a segurança dos usuários.

3 – FORRO EM PVC BRANCO

Os forros PVC devem ser içados e instalados, nas áreas mostradas em projeto, de forma que o acabamento seja retilíneo, uniforme e que a estrutura metálica da cobertura não fique aparente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

As lâminas de PVC devem ser armazenadas em local seco, coberto, arejado e em suas embalagens originais até o momento da instalação.

A empresa contratada deverá garantir que as peças sejam fixadas de tal forma que não fiquem suspensas por eventual ação de ventos, chuvas ou qualquer outro tipo de intempérie. A empresa contratada deverá fornecer e instalar barras de metalon e réguas de acabamento para fixá-las.

A empresa contratada deverá tomar todas as precauções para evitar que as chapas sejam submetidas a esforços que eventualmente possam ocasionar deformações.

A execução deste trabalho deverá obedecer às normas vigentes a respeito de trabalhos em altura, sendo responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de todos os equipamentos para manter a integridade e segurança dos trabalhadores.

4 - DESMOBILIZAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO CANTEIRO

A contratada deverá executar, após o encerramento dos serviços, a tarefa de desmontagem de todas as instalações provisórias do canteiro de obras. A obra deverá ser obrigatoriamente entregue limpa e em condições de funcionamento para o estabelecimento.

Papagaios, 27 de outubro de 2020,

Engº Civil Gustavo Pereira Viana
CREA-MG 248.503/D – SETOR DE ENGENHARIA
Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos