



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **014/2025**, Processo Administrativo nº **121/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Execução de Projeto de Iluminação do Campo do Recanto do Sabiá Em Vargem Grande, Papagaios-MG.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA - 56.097.408/0001-88 vmeng.consultorias@gmail.com - (37) 99861-8893	96.952,83	69.923,92	27.028,91 Proveito (27,88%)
Totais	96.952,83	69.923,92	27.028,91 Proveito (27,88%)

Detalhes

RISLAINE DE FARIA CANCADO na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA - **CPF/CNPJ:** 56.097.408/0001-88

Lote 1

Data/Hora da Homologação - 29/12/2025 11:25:48

Lote único

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PLACA DE OBRA EM CHAPAGALVANIZADA ENRIJECIDA, PLOTADA COMADESIVO VINÍLICO, FIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON20X20MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE SUPORTE EMEUCALIPTO - PADRÃO GOVERNO DE MINASGERAIS (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)1,0000000 m2 233,8100 233,8100ED-16671 FIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA EMSUPORTE DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO,INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) EM SUPERFÍCIEDE MADEIRA, EM DUAS (2) DEMÃOS E ESCAVAÇÃO(MONTAGEM)"	4,50	METROS QUADRADOS	208,12	936,54
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00	1,00	VB	418,33	418,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C5 PADRÃO CEMIG, CARGAINSTALADA DE 38,1KVA ATÉ 47 KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDASUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	1,00	UNIDADE	3.481,21	3.481,21
POSTE DE CONCRETO, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 9M, COM 8REFLETORES DE LED, POTÊNCIA DE 300W CADA, INCLUSIVEFIAÇÃO, SUPORTE E FUNDAÇÃO"	6,00	UNIDADE	3.875,04	23.250,24
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTE (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7TM EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM	180,00	TONELADAS X KM	1,01	181,80
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 ATM	6,00	TONELADA	38,98	233,88
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50MM ² , 90°C, 0,6/1 KV"	18,00	METROS	47,21	849,78
CABO ALUMÍNIO QUADRUPLIX COLORIDO 3X50MM ² + NEUTRO NÚ 50MM ² "	225,00	METROS	27,79	6.252,75
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"	330,00	TONELADAS X KM	2,57	848,10
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EMCHAPA, PARA 34 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOSNEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A"	1,00	UNIDADE	881,25	881,25
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTENOMINAL DE 125A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVEVETERMINAL DE COMPRESSÃO	1,00	UNIDADE	272,80	272,80
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTENOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVEVETERMINAL ILHÓS"	6,00	UNIDADE	75,05	450,30
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 45KA, INCLUSIVEVETERMINAL ILHÓS"	3,00	UNIDADE	63,91	191,73
ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO"	104,00	UNIDADE	98,97	10.292,88
CABO DE COBRE NU #16MM ² - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO"	253,00	METROS	19,99	5.057,47
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL"	31,63	METRO CUBICO	68,80	2.175,80
CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA EM CONCRETO, DIMENSÃO (25X25X50)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA"	6,00	UNIDADE	129,01	774,06
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 60MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	250,00	METROS	53,50	13.375,00

Papagaios, 29 de Dezembro de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Autoridade Competente: RISLAINE DE FARIA CANCADO