



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **005/2025**, Processo Administrativo nº **067/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** Execução de Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Diversos trechos de Papagaios/MG

### Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA - 41.240.636/0001-98 gabrielpaiva27@gmail.com - (31) 98570-9277	337.380,50	273.268,72	64.111,78 Proveito ( 19,00% )
<b>Totais</b>	<b>337.380,50</b>	<b>273.268,72</b>	<b>64.111,78</b> <b>Proveito ( 19,00% )</b>

### Detalhes

**RISLAINE DE FARIA CANCADO** na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA - CPF/CNPJ: 41.240.636/0001-98				
Lote 1	Data/Hora da Homologação - 30/06/2025 13:01:53			
Lote único				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPAGALVANIZADA 26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVOVINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURAMETÁLICA DE METALON	2,00	METROS QUADRADOS	268,26	536,52
Marca: NA	Fabricante: NA	Modelo: NA		
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR	1,00	VB	1.669,11	1.669,11
Marca: NA	Fabricante: NA	Modelo: NA		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	1.940,50	METROS QUADRADOS	2,13	4.133,26
Marca: NA	Fabricante: NA	Modelo: NA		
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR	970,25	METRO CUBICO	5,84	5.666,26
Marca: NA	Fabricante: NA	Modelo: NA		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM	485,13	METRO CUBICO	119,48	57.963,33
<b>Marca:</b> NA	<b>Fabricante:</b> NA	<b>Modelo:</b> NA		
IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	1.940,50	METROS QUADRADOS	9,18	17.813,79
<b>Marca:</b> NA	<b>Fabricante:</b> NA	<b>Modelo:</b> NA		
PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR	1.694,50	METROS QUADRADOS	2,39	4.049,86
<b>Marca:</b> NA	<b>Fabricante:</b> NA	<b>Modelo:</b> NA		
EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS	50,84	METRO CUBICO	1.777,01	90.343,19
<b>Marca:</b> NA	<b>Fabricante:</b> NA	<b>Modelo:</b> NA		
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL	5.821,50	METRO CUBICO X KM	1,86	10.827,99
<b>Marca:</b> NA	<b>Fabricante:</b> NA	<b>Modelo:</b> NA		
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA	4.205,45	TONELADAS X KM	1,50	6.308,17
<b>Marca:</b> NA	<b>Fabricante:</b> NA	<b>Modelo:</b> NA		
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	5.574,67	TONELADAS X KM	0,59	3.289,06
<b>Marca:</b> NA	<b>Fabricante:</b> NA	<b>Modelo:</b> NA		
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO,	300,00	METROS	46,06	13.818,00
<b>Marca:</b> NA	<b>Fabricante:</b> NA	<b>Modelo:</b> NA		
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES	300,00	METROS	96,77	29.031,00
<b>Marca:</b> NA	<b>Fabricante:</b> NA	<b>Modelo:</b> NA		
PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA	350,00	METROS QUADRADOS	67,83	23.740,50
<b>Marca:</b> NA	<b>Fabricante:</b> NA	<b>Modelo:</b> NA		
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	492,00	METROS QUADRADOS	8,29	4.078,68
<b>Marca:</b> NA	<b>Fabricante:</b> NA	<b>Modelo:</b> NA		

Papagaios, 30 de Junho de 2025.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Autoridade Competente: RISLAINE DE FARIA CANCADO