



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Concorrência** nº **008/2025**, Processo Administrativo nº **088/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** Execução de reforma na Praça Santa Luzia em Vargem Grande no município de Papagaios/MG

### Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
CONSTRUTORA M&N LTDA - 17.231.007/0001-17 eng.generinocampos@gmail.com - (37) 99915-6322	410.761,13	297.949,99	112.811,14 Proveito ( 27,46% )
<b>Totais</b>	<b>410.761,13</b>	<b>297.949,99</b>	<b>112.811,14</b> <b>Proveito ( 27,46% )</b>

### Detalhes

**RISLAINE DE FARIA CANCADO** na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

**Fornecedor:** CONSTRUTORA M&N LTDA - CPF/CNPJ: 17.231.007/0001-17

**Lote 1** Data/Hora da Adjudicação - 23/09/2025 15:20:20

Lote único

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO	2,88	METROS QUADRADOS	238,13	685,81
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE	1,00	VB	1.482,43	1.482,43
BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO	1,00	UNIDADE	8.815,46	8.815,46
LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3)	4,00	Mês	712,98	2.851,92
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	22,00	METROS CUBICOS	480,21	10.564,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	203,65	METRO CUBICO	43,00	8.756,95
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO,	203,65	METRO CUBICO	6,94	1.413,33
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM	307,06	METROS QUADRADOS	35,18	10.802,37
APLICAÇÃO DE CAMADA E REGULARIZAÇÃO EM COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO	8,00	METRO CUBICO	205,30	1.642,40
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO ECOLÓGICO, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA	580,00	METROS QUADRADOS	88,27	51.196,60
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA	212,02	METROS QUADRADOS	19,33	4.098,35
PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,	67,42	METROS QUADRADOS	100,23	6.757,51
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE	165,00	METROS	119,33	19.689,45
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL,	230,66	METROS QUADRADOS	49,51	11.419,98
PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, MODULAÇÃO DE	230,66	METROS QUADRADOS	59,51	13.726,58
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS	177,94	METROS QUADRADOS	133,02	23.669,58
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02	2,00	UNIDADE	414,95	829,90
POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, 1	1,00	UNIDADE	1.532,35	1.532,35
PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO	4,00	UNIDADE	822,84	3.291,36
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASS	50,94	METROS QUADRADOS	135,95	6.925,29
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	11,33	METRO CUBICO	68,70	778,37
PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM,	23,62	METROS QUADRADOS	53,06	1.253,28
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE	74,52	METROS QUADRADOS	13,76	1.025,40
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM	74,52	METROS QUADRADOS	34,75	2.589,57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, I	4,00	METRO CUBICO	665,56	2.662,24
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM),	95,17	QUILOMETROS	12,36	1.176,30
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA	74,52	METROS QUADRADOS	49,51	3.689,49
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA/DIVISÓRIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ, ETC. ), INCLUSIVE AFASTAMENTO	12,42	METROS QUADRADOS	17,68	219,59
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	3,61	METRO CUBICO	480,21	1.733,56
REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,	11,30	METROS QUADRADOS	22,53	254,59
REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,	11,30	METROS QUADRADOS	24,25	274,03
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM),	44,00	QUILOGRAMA	12,38	544,72
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM INCLUSIVE ESPAÇADOR	123,24	QUILOGRAMA	12,69	1.563,92
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	13,00	QUILOGRAMA	12,26	159,38
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO,	3,18	METRO CUBICO	665,56	2.116,48
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X),	29,44	METROS QUADRADOS	59,70	1.757,57
IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	10,00	METROS QUADRADOS	31,13	311,30
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA	1,44	METROS QUADRADOS	13,00	18,72
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO	0,29	METRO CUBICO	169,89	49,27
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE	2,17	METRO CUBICO	40,24	87,32
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL	3,50	METRO CUBICO	68,70	240,45
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA	10,00	METROS QUADRADOS	58,77	587,70
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	49,72	METROS QUADRADOS	13,76	684,15
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COMPREPARO MECANIZADO	49,72	METROS QUADRADOS	34,75	1.727,77
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA	49,72	METROS QUADRADOS	14,57	724,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA	9,51	METROS QUADRADOS	97,95	931,50
ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO,	11,30	METROS QUADRADOS	95,96	1.084,35
SOLEIRA DE ARDÓSIA, ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,	3,00	METROS QUADRADOS	231,77	695,31
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO	11,30	METROS QUADRADOS	125,56	1.418,83
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA),	12,00	METROS	34,80	417,60
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM	6,37	METROS QUADRADOS	135,95	866,00
PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM	4,03	METROS QUADRADOS	59,51	239,83
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA	6,07	METROS QUADRADOS	35,18	213,54
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA,	254,45	METROS	119,33	30.363,52
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM	8,00	UNIDADE	1.199,42	9.595,36
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W	12,00	UNIDADE	318,85	3.826,20
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTEDO MATERIAL ESCAVADO	10,00	METRO CUBICO	40,24	402,40
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA TERMOFIXO, UNIPOLAR,	400,00	METROS	14,81	5.924,00
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM	10,00	METRO CUBICO	68,70	687,00
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA,	5,00	METROS QUADRADOS	21,15	105,75
RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA	7,00	UNIDADE	49,06	343,42
LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA FLUORESCENTE, BASE E27, POTÊNCIA 11W, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UNIDADE	12,40	12,40
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	100,00	METROS	31,34	3.134,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,	180,00	METROS	3,83	689,40
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA	2,16	METRO CUBICO	665,56	1.437,61
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO	9,00	UNIDADE	194,22	1.747,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6,00	UNIDADE	2.538,36	15.230,16
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	300,00	METROS QUADRADOS	7,34	2.202,00
<a href="#">PROPOSTA.pdf</a>	<b>Inserido em:</b> 28/08/2025 13:16			
<a href="#">CRONOGRAMA.pdf</a>	<b>Inserido em:</b> 28/08/2025 13:47			

Papagaios, 23 de Setembro de 2025.

Autoridade Competente: RISLAINE DE FARIA CANCADO